




Сайт - PROMPARK.PRO

Эгвекинот (Алюминий)



1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсеб, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготовляемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

Поверхность основания Травмобезопасное покрытие Бетон Опорный столб Щебень Ø108 H3 H2 500-700 500 100	длина:	5148 mm	
	ширина:	5148 mm	
	высота:	2650 mm	
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3300 mm	
	вес комплекса:	350 кг	
	необходимая площадь:	9298 x 9398 mm	
	характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
		108 mm	3,0 mm
		34 mm	3,2 mm
		металлические части:	столбы - анодированный алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL9005
	хомут:	силумин с порошковым покрытием черный муар RAL9005	
	болты:	оцинкованный болт M10	
	макс. высота перекладки:	2450 mm	
	возраст занимающихся:	Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей	
	макс. вес занимающихся:	130 кг	